

ÚTG. DAGS.	ÚTGÁFFERILL	HANNAÐ TERN. YFIR
B	19.05.2023	Brunni bætt við
		SJH-SJH-BK


Frænnisli	
Regnvatn	
Dren gatað	
Hlakerfi framrás	
Kalt neysluvatn	

Skýringar

Frænnisliagnir skulu almennt vera í 20 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Frænnisliagnir í jöðu skulu vera úr PVC nema annað sé tekið fram á teikningum.
Regnvatnsliagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Drenliagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.

BK merkir botnkíða og kótar eru raunkótar

Máleiningar eru í mm



www.technik.is

teknika@technik.is

Raðhús
Eyrarfiöt 14-20
580 Siglufirði

Lagnir og loftfræsing
Lagnir í jörðu
Frænnisli

TEKNIKKUR	BLASSI/ERB	HANNAÐ	SJH
21-109	A1	TEKNAÐ	SJH
L_F-1_02		YFRIFRAB	BK
DAGS	MELI/VARÐI	ÚTGÁFA	

01.02.2023 1:50 B

Dagleging aðaluppdráttar

Höfundur: Badur Kásson kt. 180979-5229

Hönnunartegund

VERKTEIKNING GERD A
GRUNNI AÐALUPPDRATTA
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:

04 JAN 2023

Asgeir Agnarsson 1300161-5429

