HNITASKRA HORNPUNKTA LÓÐAR

Name	Northing	Easting	Elevation	Feature Code
L1:	628303,993	504244,811	1,000	
L2:	628377,366	504273,229	1,000	
L3:	628371,551	504288,716	1,000	
L4:	628358,143	504283,682	1,000	
L6:	628364,759	504306,805	1,000	
L5:	628351,351	504301,771	1,000	
L7:	628361,191	504316,310	1,000	
L8:	628259,921	504278,247	1,000	
L9:	628266,276	504261,182	1,000	
L10:	628247,242	504253,986	1,000	
L11:	628250,708	504245,186	1,000	
L12:	628264,825	504250,713	1,000	
L13:	628265,447	504249,110	1,000	
L14:	628297,517	504261,531	1,000	

Teikning minnkuð úr A1 í A3

0 100 200 300 400 500 600 cm

008014

Fjallabyggð
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Samþykkt í skipulags- og umhverfisnefnd
19 / 6 20 13

BYGGINGARLÝSING :

Skólahús Grunnskóla Fjallabyggðar á Siglufirði er steinsteypt hús. Húsið hefur verið byggt í mörgum áföngum. Elsti hluti byggingarinnar er frá 1913 og er hann nú miðhluti hússins. Næst var byggður leikfimisalur með búningsklefum austan og norðan við elsta hlutann, og var hann tilbúinn 1917. Árið 1932 var tekin í notkun tveggja hæða viðbygging til vesturs. Árið1954 brann leikfimisalurinn og skemmdir urðu á öðrum húshlutum. Sama ár hófust endurbætur og viðbyggingar sem lauk 1963. Þá var byggt ofan á leikfimisal og búningsklefa auk þess sem einnar hæðar skúrbygging var byggð við norðurhlið.

Árið1993 hófust gagngerar endurbætur á núverandi skólahúsi auk þess sem byggð var viðbygging við norðurhlið þess. Skift var um glugga, útveggir voru einangraðir að utan og múrhúðaðir, þak var endurnýjað og endurbætur gerðar á tæknikerfum og innréttingum. Þessum framkvæmdum lauk árið 2001.

Nú er sótt um að stækka húsið með því að byggja nýja tveggja hæða álmu til norðurs.

Burðarvirki nýbyggingarinnar er járnbent steinsteypa, súlur, veggir og gólfplötur. Steyptir innveggir og hæðarskil eru REI60.

Nýbyggingin er einangruð og múrhúðuð að innan á hefðbundinn hátt með 100 mm einangrun. Ytra byrði steyptra veggja er múrhúðað og málað.

Þak er hefðbundið stólað þak á steyptri plötu sem einangruð er að ofan með 200 mm steinull. Ytra byrði þess er Aluzink bárustál.

Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar, opnanleg fög og útihurðir úr Oregone Pine.

Burðarveggir innanhúss eru steinsteyptir og múraðir en aðrir innveggir eru hjóðeinangraðir gipsveggir. Í loftum er gipsloftaklæðning með hljóðísogi.

Vélræn loftræsing er í öllum lokuðum rýmum og þar sem er málmsmíði, lökkun og leirofn. Gólfhitunarkerfi er í gólfplötu 1. og 2. hæðar. Allar hurðir eru 90 x 210 cm.

Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við ÍST staðla og reglugerðir.

STÆRÐIR:

Brúttó flatarmál nýbyggingar:	465,4 m²
Brúttó rúmmál nýbyggingar:	1752,4 m³
Heildarflatarmál brúttó:	1991,2 m²
Heildarrúmmál brúttó:	7306,9 m³
Stærð lóðar:	4414,3 m²
Nýtingarhlutfall:	0,45
Bílastæði á lóð:	11 stæði

Sjá að öðru leyti skráningartöflu á teikningu 108.

C

B

A: 18.12.2013 Gluggum og innra fyrirkomulagi breytt.

SKÓLAHÚS VIÐ NORÐURGÖTU:

1913: Miðhluti. Arkitekt: Rögnvaldur Ólafsson.
1917: Leikfimisalur. Arkitekt: Húsameistari ríkisins.
1929-32: Álma til vesturs. Arkitekt: Húsam. ríkisins.
1954-1963: Hæð ofan á leikfimisal og viðbyggingar. Arkitekt: Steinar Guðmundsson.
1993- 2001: Viðbygging til norðurs, endurbætur á eldra húsi. Arkitekt: Ævar Harðarson.

Staðgreinir: 66330100
Landnúmer: 1142836

GRUNNSKÓLI FJALLABYGGÐAR
Skólahúsið við Norðurgötu 10 á Siglufirði

verkefni: viðbygging til norðurs
verkkaupi: Fjallabyggð k.t. 580706-0880

verk nr. 201104005 A1 blað 1/8

afstöðumynd

mælikvarði	teiknað	yfirfarið	dagsetning
1:500	ÆH	A.Th.	21.08.2012

Teiknistofan Víðihlíð 45
105 Reykjavík
k.t. 420497-2539
sími 588 8630

albína thordarson
arkitekt faí/fssa
netfang albina@simnet.is
ævar harðarson
arkitekt faí
netfang avarh@simnet.is

101 A