ferill
VERKFRÆÐISTOFA

ALMENNT

UM ER AÐ RÆÐA ALMENNA RAFLÖGN Í NÝBYGGINGU SUMARHÚSS Á ÞREMUR HÆÐUM, Á SUÐURGÖTU 49, SIGLUFIRÐI. BYGGT VERÐUR Á ELDRI GRUNNI. HÚSIÐ ER ÚR CLT EININGUM OG KOMA FRÆSINGAR FYRIR RÖR OG DÓSIR TILBÚIÐ MEÐ EININGUM. VEGGIR OG LOFT VERÐUR KLÆTT, SVO RÖRALÖGN VERÐUR HULIN. KJALLARA VEGGIR ERU STEYPTIR, NÚVERANDI SÖKKLAR VERÐA NÝTTIR OG LÍKUR Á AÐ EKKI SÉ SÖKKULSKAUT TIL STAÐAR. LEGGJA SKAL JARÐSKAUT Í LÓÐ.

HÖNNUNARFORSENDUR

BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112/2012
STAÐLARÖÐ ÍST HD 60364
HANDBÓK ÍST HB 200:2022
TÆKNILEGIR TENGISKILMÁLAR RAFORKUDREIFINGAR, TTR 2009

SKAMMSTAFANIR

GNF	GÓLFNIÐURFALL
ÞN	ÞAK NIÐURFALL
DS	DYRASÍMI
BS	BJÖLLUSPENNIR

TÖFLUHEITI OG SKÝRINGAR

+TX.X	TAFLA FYRIR LÁGSPENNU BÚNAÐ
+TSX.X	TAFLA FYRIR SMÁSPENNU BÚNAÐ

ALMENNAR SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR GILDA NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

TEIKNINGAR OG TÁKN ERU TÁKNRÆN OG SÝNA Í AÐALATRIÐUM HVERS ÓSKAÐ ER. SAMRÆMA SKAL LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM OG SÉRTEIKNINGUM.

BERA SKAL SAMAN SÉRTEIKNINGAR FRÁ ÖÐRUM HÖNNUÐUM VIÐ RAFLAGNATEIKNINGAR EINS OG VIÐ Á HVERJU SINNI. ÞETTA Á SÉRSTAKLEGA VIÐ UM LAGNIR Í INNRÉTTINGUM ÞAR SEM ÁVALLT SKAL HAFA INNRÉTTINGARTEIKNINGAR TIL HLIÐSJÓNAR VIÐ FRÁGANG RAFLAGNA.

ALLUR BÚNAÐUR ER INNFELLDUR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM [mm].

ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF OG Í MIÐJA DÓS/BÚNAÐ EÐA ÚR MIÐRI DÓS/BÚNAÐI Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

HÆÐ ROFA ER 1100 mm Í MIÐJA DÓS.

HÆÐ TENGLA FYRIR LÁG- OG SMÁSPENNU ER 200 mm Í MIÐJA DÓS.

FJARLÆGÐ ROFA OG TENGLA FRÁ HURÐARGATI ER 200 mm Í MIÐJA DÓS.

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í STEYPU, SKAL BILIÐ MILLI PÍPA VERA MINNST 30 mm. ALLAR PÍPUR UTANDYRA ERU PEH, ALLAR PÍPUR INNANDYRA ERU PVC NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

UPPGEFIN HÆÐ KAPALBAKKA/KAPALSTIGA/NETSTIGA ER MIÐUÐ VIÐ NEÐRI BRÚN. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARÐANDI GERÐ UPPHENGJA OG FJARLÆGÐ MILLI ÞEIRRA.

SAMTENGJA SKAL TRYGGILEGA ALLA HLUTA KAPALBAKKA/KAPALSTIGA/NETSTIGA TIL AÐ TRYGGJA SPENNUJÖFNUN. Í ALLA STIGA ÞAR SEM VIÐ Á, SKAL SETJA SKILRÚM TIL AÐ AÐGREININGAR SMÁ- OG LÁGSPENNULAGNA.

ÞÉTTLEIKI RAFBÚNAÐAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐIR OG STAÐLA.

TIL VARNAR OF HÁRRI SNERTISPENNU SKAL NOTA LEKASTRAUMSVÖRN.

JARÐBINDA SKAL MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA, LOFTRÆSTISTOKKA OG RAFBÚNAÐAR, SKV. REGLUGERÐ. JARÐBINDA SKAL NIÐURFÖLL Í STURTUM SÉU ÞAU ÚR MÁLMI.

VATNSLAGNIR FYRIR HEITT VATN (FRAM- OG BAKRÁS) OG KALT VATN, SKAL JARÐBINDA SKV. KRÖFUM RAFVEITU.
FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA/SÉRSKAUTA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TTR OG RAFVEITU.

MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA MINNST 10 A OG TENGLA MINNST 16 A.

ALMENNAR SKÝRINGAR FRH.

ROFGETA SJÁLFVARA SKAL VERA 10kA. ROFGETA AFLROFA KEMUR FRAM Á EINLÍNUMYNDUM.

GREINAMERKING MEÐ "+" MERKIR AÐ STRENGUR/LÖGN LIGGUR BEINT Í TÖFLU. GREINAMERKING ÁN "+" LIGGUR AÐ ÖÐRUM TENGISTAÐ. GREINAMERKING "+T2.1-Q1.1" ER GREIN "Q1.1" Í TÖFLU "T2.1" SEM STAÐSETT ER Á 2. HÆÐ.

BRUNAÞÉTTINGAR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ BRUNAÞOL ÞESS VEGGJAR/FLATAR SEM HÚN RÝFUR/LIGGUR Í GEGNUM. BRUNAÞÉTTIEFNI SKULU AMK UPPFYLLA ÖRYGGISREGLUR OG VERA SAMÞYKKT AF HÚSNÆÐIS OG MANNVIRKJASTOFUNUN. PRÓFANIR EFNANNA SKULU HAFA FARIÐ FRAM SKV. EN 1366-3/4.

ALLUR BÚNAÐUR SKAL VERA CE - MERKTUR.

TÁKN Á TEIKNINGUM

AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI

- HREYFISKYNJARI Í LOFT, 360°
- HREYFISKYNJARI Á VEGG
- TENGIDÓS LOFT
- TENGIDÓS VEGG
- SÍMI
- VATNSLEKASKYNJARI
- HITANEMI
- LYKLABORÐ ÖRYGGISKERFIS
- AÐGANGSLESARI KORT OG KÓÐI
- AÐGANGSLESARI KORT
- HURÐANEMI
- SEGULLÁS
- HLJÓÐGJAFI, SÍRENA
- ÁRÁSARHNAPPUR
- ÞRÝSTIROFI
- BROTROFI
- MYNDAVÉL
- MYNDAVÉL ÚTI
- DOME MYNDAVÉL Í LOFT
- DOME MYNDAVÉL Á VEGG
- MYNDAVÉL HREYFANLEG
- KARMYFIRFÆRSLA MÓTORLÆSING
- KARMYFIRFÆRSLA SEGULLÆSING
- KARMYFIRFÆRSLA SOLENOID
- LAGNIR UPP
- LAGNIR NIÐUR
- LAGNIR Á MILLI HÆÐA

TÖLVU- OG FJARSKIPTAKERFI

- FJARSKIPTATENGILL
- FJARSKIPTATENGILL Í RENNU EÐA Á STIGA
- TENGIDÓS VEGG
- TENGIDÓS LOFT
- LAGNIR UPP
- LAGNIR NIÐUR
- LAGNIR Á MILLI HÆÐA

LÁGSPENNUKERFI

- LOFTLJÓS, (KVEIKING A)
- LOFTADÓS
- VEGGDÓS (KVEIKING A)
- VEGGDÓS
- ÞRÝSTIROFI
- EINFALDUR ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- DIMMER
- HREYFISKYNJARI LOFT
- HREYFSKYNJARI Á VEGG
- TENGILL
- TENGILL, TVÖFALDUR
- 3 FASA TENGILL
- TENGILL Í RENNU EÐA Á STIGA
- TENGILL Í RENNU EÐA Á STIGA
- LAGNIR UPP
- LAGNIR NIÐUR
- LAGNIR Á MILLI HÆÐA
- ÚT LJÓS MEÐ INNBYGGRÐI RAFHLÖÐU
- ÚT LJÓS, MIÐLÆGT KERFI
- NEYÐARLJÓS (FLÓTTALEIÐALÝSING) MEÐ INNBYGGÐRI RAFHLÖÐU
- NEYÐARLJÓS (SVÆÐISLÝSING) MEÐ INNBYGGÐRI RAFHLÖÐU
- NEYÐARLJÓS LJÓS (FLÓTTALEIÐALÝSING), MIÐLÆGT KERFI
- NEYÐARLJÓS LJÓS (SVÆÐISLÝSING), MIÐLÆGT KERFI
- JARÐBINDING
- MÓTOR
- FJÖLDI TENGLA EÐA ROFA

DALI/KNX BÚNAÐUR

- HREYFISKYNJARI Í LOFT, 360°
- HREYFISKYNJARI Á VEGG, 90°
- KNX ROFI, 1F
- INNGANGSEINING
- STÝRISKJÁR 7"

LAGNALEIÐIR

- STRENGSTIGI
- STRENGSTIGI HÆKKUN
- STRENG- EÐA NETSTIGI NIÐUR
- NETSTIGI
- KAPALBAKKI LOKAÐUR
- KAPALBAKKI SÍGATAÐUR
- GÓLFRENNA
- TENGLARENNA
- HÞ HLJÓÐÞÉTTING
- BÞ BRUNAÞÉTTING

SUÐURGATA 49

AFSTÖÐUMYND

KERFISNÚMER

KERFISNÚMER	RAFLAGNIR
8	LÁGSPENNUKERFI
9	LÝSING
10	SMÁSPENNUKERFI
11	HEIMTAUGAR OG EINLÍNUTEIKNINGAR
12	HÚSSTJÓRNUNARKERFI

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

008896

Fjallabyggð Byggingarfulltrúi

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.

NR.	DAGS	YF.	LÝSING
A	25.04.23	PAG	UPPFÆRÐ TEIKNING

ferill VERKFRÆÐISTOFA

SUÐURGATA 49 — SIGLUFJÖRÐUR

ÍBÚÐARHÚS

RAFLAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR

SAMÞYKKT: KT. 280787-3029

HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÞBS thb@ferill.is	PAG	03.04.23	25.04.23
MKV. (A1)	VERKNR. 23009	TEIKN. NR. 8-0001	BREYT. A