

AFSTÖDUMYND mkv. 1:500



LOFTMYND: LOFTMYNDIR EHF.

## Kölnunartölur:

Starfsmannarymi,  $T_i = 18^\circ C$ 

|                   |            |
|-------------------|------------|
| • Pak             | 0.26 W/m²K |
| • Útveggur        | 0.31 W/m²K |
| • Milliveggur     | 0.31 W/m²K |
| • Gólf á fyllingu | 0.23 W/m²K |
| • Gluggar         | 1.8 W/m²K  |
| • Hurðir          | 2.0 W/m²K  |

Vinnsla,  $T_i = 10^\circ C$ 

|                   |            |
|-------------------|------------|
| • Pak             | 0.26 W/m²K |
| • Útveggur        | 0.31 W/m²K |
| • Milliveggur     | 0.31 W/m²K |
| • Gólf á fyllingu | 0.34 W/m²K |
| • Gluggar         | 1.8 W/m²K  |
| • Hurðir          | 2.0 W/m²K  |
| • Iðnaðarhurðir   | 0.6 W/m²K  |

VESTURTANGI 7-11, SIGLUFIRDI - FJALLABYGGD  
Landnúmer: 224477  
Staðgreinir: 6250-1-93030070

Flatarmál  
Flatarmal lóðar (skv. deliðskipulagi) 1840,0 m²

Brúttó stærð jarðnæð 493,8 m²  
Brúttó stærð 2. hæð 85,1 m²  
Brúttó stærð geymsluloft, 2. hæð 141,6 m²  
Brúttó stærð, samtals öll gólf 720,5 m²

Nýtingarhlutfall lóðar 0,39

## Greinargerð

Reisa á fiskvinnsluhús að Vesturtanga 7-11 á Siglufirði.  
Byggingin verður 493,8 m² að grunnfleti. Húsið er á steinsteypum undirstöðum. Útveggir og þak eru reistir upp á límrésburðargrind. Klæðning útveggja og þaks eru stálsamlokueiningar, einangraðar með steinull. Í húsinu verður aðstaða til fiskvinnslu, einkum á gráslepp og grásleppuhrognum, geymsla, skrifstofuástaða og starfsmannaástaða, þ.e.a.s snyrtigar, búningsástaða með starfsmannaskápurum, sturtur og kaffistofa.

## Viðmið

Einangrun hússins, U-gildi, er samkvæmt 13.3.2. gr.  
byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með áorðnum breytingum.

Húsið skal uppfylla hönnunarflokk B samkvæmt 8.2.4 gr. í byggingarreglugerð.

Byggingin er í notkunarflokk 1.

Byggingarlýsing  
Undirstöður og gólf

Undirstöður hvila á frostfríri þjappaðri malarfyllingu.  
Malarfylling í og að grunni skal vera hrein grús laus við lífræn jarðefni.  
Sókklar og gólf eru jámbent og steinsteyp. Undir gólfþlótu húss skal setja 50 mm grunneinangrun, nema undir anddyri og starfsmannaástaðu, þar skal einangra með 100 mm grunneinangrun.  
Gólfþlótur eru vélslípaðar og lagðar epoxy kvartsefni eða samþærilegu.

## Útveggir

Útveggir eru jámbentir og steinsteypir 1.25 m upp fyrir gólfþlótum. Að undan eru steypir veggr einangraðir með 75 mm sökkuleinangrun, 125 kg/m³, utan að sökkulveggini, 0,6 m niður fyrir neðri brún á gólfþlótum.  
Utan á einangrun kemur miðklaðning og hún máluð. Sókkulveggi að innan skal filtera með tilbúnum mur og málu.  
Límrésburðargrind verður fest ofan á steinveggi með innsteypum heitgalvanhúðumónum stálfestingum.

## Pak

Pak er mænispak með 15° þakhalla byggt upp á límrésrómum, þakáð er úr límtr. Pakkluggar / reykrislop með polycarbonat plasti.  
Miðklaðning er úr stálsamlokueiningum, sletum að innan en með trapisuformi að utan, einangraðar með steinull. Þykkt kjarna á einingu 105 mm, hæð trapisu 44 mm.

## Pak

Pak er mænispak með 15° þakhalla byggt upp á límrésrómum, þakáð er úr límtr. Pakkluggar / reykrislop með polycarbonat plasti.

Miðklaðning er úr stálsamlokueiningum, sletum að innan en með trapisuformi að utan, einangraðar með steinull. Þykkt kjarna á einingu 129 mm, hæð trapisu 44 mm.

## Milliveggir

Milliveggir í vinnslu eru úr stálsamlokueiningum á upphækkuðum steypum sökkli, hæð ca. 125 mm.  
Milliveggir í starfsmannaástaðu byggðir upp á tímbrignd einangraðir með steinull og klæddir rakaheldum plötum í flokk 1. Í sturtuástaðu er klætt með rakaheldu gifis eða Viroc klæðingarplötum.

## Milliloft

Milliloft eru byggð upp á tímbrigndum, klæddum að ofan með 22 mm rakaheldum notuðum spónaplötum. Milli gólfbita er 70 mm þéttum fest upp með vir cc. 200 mm. Neðan á gólfbitum er lektugrind / lagnagrind og rakaheld klæðning.

## Stigur og handrið

Stigur í starfsmannaástaðu og geymslu eru úr tímbr. Útdreginn tímbrigndi / klifurstigi með handlistum er upp á geymsluloft. Fallvörn / handrið á geymslulofti úr tímbr.

## Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir úr einangruðum stálsamlokueiningum, með rafmagnsopnum og fjarstýringu. Iðnaðarhurðir skulu uppfylla öryggiskröfur og CE merktar.

|  |             |                              |
|--|-------------|------------------------------|
| <b>STOÐ</b><br>VERKFRAÐISTOFA            | Verk:       | VESTURTANGI 7-11, SIGLUFIRDI |
| ADALUPPDRÁTTUR - AFSTADA OG BYGG. LÝSING | Verkpáttur: |                              |
| Unnið fyrir:                             |             | Verknr.                      |
| Sverrir Björnsson ehf.                   |             |                              |
| Hannanaf: Ali Gunnar                     | Teiknað:    | Málíkvarði:                  |
| Teikniskrá:                              | AGA         | Uppdráttur nr.               |
| Aitun hónnuðar / ábyrgðarmanns           |             | 1:500                        |
| Áitun hónnuðar / ábyrgðarmanns           |             | A-101                        |
| Áitun hónnuðar / ábyrgðarmanns           |             | Blaðstærð: A2                |
| Áitun hónnuðar / ábyrgðarmanns           |             | Frentað:                     |
| Áitun hónnuðar / ábyrgðarmanns           |             | 20. júl. 2017                |
| Áitun hónnuðar / ábyrgðarmanns           |             | Frentað:                     |
| Áitun hónnuðar / ábyrgðarmanns           |             | 20. júl. 2017                |

Samþykkt í skipulags- og umhverfisfnd  
23 / 08 2017



Gluggar og hurðir  
Gluggar og gönguhurðir úr plasti, með stál eða álkjarna. I gönguhurðum er tvöfalt öryggisgler. Allt glér er gasfylt K-glér.

Hitakerfi  
Starfsmannarymi verður hitað upp með stálofnum, lagnir eru inni i veggjum og millilofi. Vinnsluhlutu hússins verður hitaður upp með hitablaðsurum.

Neysluvatnslagsnir  
Neysluvatnslagsnir eru utanáliggjandi í vinnsluhlutu hússins. I starfsmannaástaðu eru lagnir inni i veggjum og millilofi. Neyðarstura og augnskóli í lyftaregymslu.

Loftræsing  
Í vinnsluhlutu hússins verður vélræn loftræsing.  
I starfsmannaástaðu er vélrænt útsog að snytingum, búningsástaðu, ræstingar og á baði.

Rafagnir  
Rafagnir verða í utanáliggjandi rafagnastigum í vinnsluhlutu hússins. Innak og tafla í lyftarakompu.  
I starfsmannaástaðu eru rafagnir inni i veggjum / millilofi.

Brunavarnir  
Byggingin er fíjgar brunahólf, þ.e.a.s. vinnsluhlut. Starfsmannaaðstaða, lyftaregymsla og geymsla. Brunaskil eru EI60, húrðir á brunaskilum EI60-CSm. Allar klæðningar skulu vera í flokk 1. Steinullareiningar á þaki og utveggum með 100 mm. Milligolf skulu vera R60. Milligolf yfir lyftaregymslu REI-60. Bar sem lagnir fara a milli eldvarnarhólfu skal eldverja lagnaleiðir með viðurkenndum hætti. Flóttaleiðir er um úthúrðir og bjórgunarop, skv. uppráðrum. Fellsligi við bjórgunarop í kaffistofu. Þess skal gætt að flóttaleiðir séu ávalt vel merktar, greidfarar og séu ekki teptar af búnaði, tækjum, snjó eða örðu sem takmarkað getur fæddi fólk. Út- og neyðarlysing er sýnd á grunnumnd ásamt tillögum að stáðsetningu slókkvitækj. Stærð og gerð slókkvitækjá við eldvarnaeftirlit. Í þaki eru reykrisluggar með polycarbonat plasti, stærð a.m.k. 5% af gólfleiti. Reyk- og hitaskynjarar eru tengdir stjórnistöð, sem er komið fyrir í andyri. Slókkvitill skal hafa greiðan aðgang innan lóðar að lílum hlíðum hússins.

Löð  
Löð vestan og norðan við húsið verður malbikuð og/eða steyp. Aðrir yfirlöðarflétir á löð verða malborir. Blastaði (5 stk) og sorgegymsla skv. afstöðumyd.

Heilbrigðiskröfur  
Við hónum og framkvæmd verks er farið eftir:  
Lög nr. 7, mars 1998. Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir.  
Lög og reglur á starfssviði Vinnueftirlits eru lúta að verki.

Skóðunarhandbók Matvælastofnunar útgáfinn í apríl 2011 og Leiðbeiningar útgáfa 1.0 / útgáfarið í janúar 2011 sem er samræmd á Evrópska efnahagsvæðinu og samþykkt af íslenskum stjórnvöldum 1. mars 2010.

Samræð skal haft við Heilbrigðisfirlit. Matvælastofnun og Vinnueftirlit við framkvæmd verksins.

Ýmislegt  
Allt efni og vinna við verkið í heild sinni skal vera í samræmi við gildandi reglur og stöðla er lúta að verkhluða og verki í heild sinni, sjá ákvæði í káfla 5 í byggingareglugerð nr. 112 / 2012 og CE merkingar á byggingavörum.

Skráningartöflu er skilað á ráfrænu formi.

Burðarvirkishönnuður: Atli Gunnar Arnórsson  
Hönnunarstjóri: Atli Gunnar Arnórsson